

BILL OF QUANTITY (BOQ)
PEMBANGUNAN GUDANG STOK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Pekerjaan : PEMBANGUNAN GUDANG STOK
Lokasi : DESA BALUNJUK KAB. BANGKA

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan dengan Alat	Dihitung	Ls	1.00		-
2	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	Dihitung	Ls	1.00		-
					Jumlah	-
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
1	Pas. Pondasi Batu Belah					
	- Galian Pondasi < 1 M	A.2.3.1.1	m ³	11.88		-
	- Pas. Batu Belah	A.3.2.1.3	m ³	10.69		-
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Gunung t=5 cm	A.2.3.1.11	m ³	1.19		-
3	Urugan Pasir Bawah lantai t=5 cm	A.2.3.1.11	m ³	3.41		-
					Jumlah	-
III PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
1	Pek. Sloof 12/18					
	- Bekisting 2x Pakai	A.4.1.1.21	m ²	17.10		-
	- Pembesian	A.4.1.1.17	kg	241.65		-
	- Beton	A.4.1.1.36k	m ³	1.03		-
2	Pek. Kolom 15/15					
	- Bekisting 2x Pakai	A.4.1.1.22	m ²	11.70		-
	- Pembesian	A.4.1.1.17	kg	198.41		-
	- Beton	A.4.1.1.36k	m ³	0.88		-
3	Pek. Ring Balok 12/18					
	- Bekisting 2x Pakai	A.4.1.1.23	m ²	17.10		-
	- Pembesian	A.4.1.1.17	kg	241.65		-
	- Beton	A.4.1.1.36k	m ³	1.03		-
4	Pek. Plat Kanopi	Ditaksir	Ls	1.00		-
					Jumlah	-
IV PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI						
1	Pekerjaan Pasangan Dinding					
	a. Pasangan Bata Merah 1Pc : 4Ps, Tebal 1/2 Bata	A.4.4.1.8	m ²	89.63		-
	b. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps T: 1,5cm	A.4.4.2.4	m ²	179.25		-
	c. Pasangan Bata Merah 1Pc : 4Ps, Tebal 1/2 Bata (Bata Ekspose)	A.4.4.1.8	m ²	6.90		-
	d. Acian Opening Kusen	Ditaksir	Ls	1.00		-
2	Pekerjaan pengecatan					
	a. pengecatan Dinding	A.4.7.1.10a	m ²	179.25		-
3	Pekerjaan Lantai					
	a. Pasangan Lantai Keramik 40x40 (Polish)	A.4.4.3.14a	m ²	66.50		-
	b. Cor Lantai Rabat Benton tumbuk T: 5cm	A.4.1.1.1	m ³	1.06		-
	c. Pek. Pasir Urug Bawah Lantai Rabat T: 5cm	A.4.1.1.1	m ³	0.92		-
	d. Pek. Ramp Selasar Depan Pintu Masuk	Ditaksir	Ls	1.00		-
4	Pekerjaan Saluran Pasangan Bata Merah					
	a. Pasangan Bata Merah 1Pc : 4Ps, Tebal 1/2 Bata	A.4.4.1.8	m ²	10.56		-
	b. Pek. Lantai Saluran Beton Tumbuk	A.4.1.1.1	m ³	0.42		-
	c. Plesteran saluran Ad. 1pc : 4ps T: 1,5cm	A.4.4.2.4	m ²	10.56		-
5	Kusen Pintu Dan Jendela					
	a. Folding Gate	dihitung	m ²	6.30		-
	b. Pintu P2 Aluminium	dihitung	unit	1.00		-
	b. Jendela J1	dihitung	m ²	5.40		-
7	Pekerjaan Rabat					
	a. Pasangan Bata Merah 1Pc : 4Ps, Tebal 1/2 Bata	A.4.4.1.8	m ²	9.89		-
	b. Plesteran Dinding Ad. 1pc : 4ps T: 1,5cm	A.4.4.2.4	m ²	9.89		-
					Jumlah	-
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
	a. Lampu Down Light 18 watt	Dihit.	bh	14.00		-
	b. Saklar Seri setara broco	E.1.1.1.6	bh	1.00		-
	c. Saklar Tunggal setara broco	E.1.1.1.5	bh	2.00		-
	d. Stop Kontak AC	E.1.1.1.7	bh	1.00		-
	e. Stop Kontak, 220 V, 1-ph, 10 A setara broco	E.1.1.1.7	bh	4.00		-
	f. Instalasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm ² Lampu, dalam pipa conduit 20 mm	E.1.1.1.1	titik	3.00		-
	g. Instalasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm ² Stop Kontak, dalam pipa conduit 20 mm	E.1.1.1.3	titik	3.00		-
					Jumlah	-
VI PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND						
1	Pekerjaan Atap					
	a. Pas. Rangka Atap Baja ringan	A.4.5.2.44	m ²	106.67		-
	b. Pas. Atap Genteng Metal Biasa	A.4.5.2.33	m ²	106.67		-
	c. Pas. Nok Genteng Metal	A.4.5.2.37	m ¹	35.56		-
	d. Pas. Lisplank	A.4.6.1.22a	m ¹	47.36		-
2	Pekerjaan Plafond					

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	a. Pek. Plafond PVC	Dihit.	m ²	85.91		-
	b. Pas. List Plafond PVC	A.4.5.1.9.h	m'	71.80		-
					Jumlah	-
VII PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	1 Pekerjaan Pembersihan Lahan Sehabis Kerja	Ditaksir	Ls	1.00		-
					JUMLAH TOTAL	-